

# Project optielijst

Werknummer : 06932

Projectomschrijving : Amsterdam - De Bongerd

Woningtype : Bwnr 01 t/m 15

20 mei 2011

Code	Omschrijving	Prijs	Deadline
------	--------------	-------	----------

## 0 Opties via Koop AannemingsOvereenkomst

015.020	<b>Uitbouw achtergevel Fs</b>	€ 18.109,00	via KAO
---------	-------------------------------	-------------	---------

Het creëren van een uitbouw, met de hieronder aangegeven afmeting. De begane grond, de betonnen bouwmuren en het betonnen plafond worden verlengd. De gevels, het dak, de binnenkant en dergelijke zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de voor deze onderdelen geldende specificaties, als genoemd in de verkoopbrochure. Het elektra, de ventilatievoorziening en de verwarmingsinstallatie worden - indien nodig - aangepast.

Contractueel wordt vastgelegd, dat de uitbreiding gedeeltelijk op het terrein van de burens komt. Een en ander volgens tekening. De uitbouw is 2,00 m1 diep.

Deze optie wordt verrekend via de aannemingsovereenkomst.

050.010	<b>Houten bergingskast in achtertuin</b>	€ 6.525,00	via KAO
---------	--	------------	---------

Het plaatsen van een houten bergingskast, voorzien van platdak in de achterzijde van de tuin.

De berging wordt op een betonnen fundering geplaatst.

Deze optie wordt verrekend via de aannemingsovereenkomst.

040.020	<b>Plaatsen dakkapel achterzijde woning, type Fs</b>	€ 12.977,00	via KAO
---------	--	-------------	---------

Het leveren en aanbrengen van een houten dakkapel aan de achterzijde van de woning. Uitvoering conform tekening. Aan de buitenzijde is de dakkapel afgewerkt met een onderhoudsarme beplating in een door de architect te bepalen kleur. Aan de binnenzijde is de afwerking van de dakkapel gelijk aan de afwerking van de dakplaten.

Deze optie wordt verrekend via de aannemingsovereenkomst.

## A Bouwkundige aanpassingen

A50.59.005	<b>Wijzigen van het dakraam, achterzijde woning</b>	€ 610,00	ruwbouw
------------	---	----------	---------

Het leveren en plaatsen van één dakraam, merk Fakro, type FTS-V10, afmeting 1140 x 1180 mm. Het standaard dakraam aan de achterzijde van de woning komt hiermee te vervallen (afmeting 480 x 780 mm).

A50.59.010	<b>Plaatsen extra dakraam, achterzijde woning</b>	€ 989,00	ruwbouw
------------	---	----------	---------

Het leveren en plaatsen van tweede dakraam aan de achterzijde van de woning, merk Fakro, type FTS-V10, afmeting 1140 x 1180 mm. Het standaard dakraam aan de achterzijde blijft gehandhaafd.

# Project optielijst

Werknummer : 06932

Projectomschrijving : Amsterdam - De Bongerd

Woningtype : Bwnr 01 t/m 15

20 mei 2011

Code	Omschrijving	Prijs	Deadline
A50.59.015	<b>Plaatsen van 2 dakramen, achterzijde woning</b> Het leveren en plaatsen van twee dakramen aan de achterzijde van de woning, merk Fakro, type FTS-V10, afmeting 1140 x 1180 mm. Het standaard dakraam aan de achterzijde komt hiermee te vervallen (afmeting 480 x 780 mm).	€ 1.599,00	ruwbouw
A50.59.020	<b>Plaatsen extra dakraam, voorzijde woning</b> Het leveren en plaatsen van dakraam aan de voorzijde van de woning, merk Fakro, type FTS-V10, afmeting 1140 x 1180 mm. Het standaard dakraam aan de achterzijde blijft gehandhaafd.	€ 989,00	ruwbouw
A60.92.015	<b>Dubbele deuren naar achtertuin, in plaats van schuifpui (type Fs)</b> Het wijzigen van het kozijn in de woonkamer aan de achtergevel van de woning. In plaats van de standaard aluminium schuifpui wordt een houten kozijn met dubbele openslaande deuren zonder tussenstijl en met zijlicht geplaatst. Een en ander volgens bijgevoegde tekening.	€ 2.956,00	ruwbouw
A65.92.005	<b>Fundering t.b.v.uitbouw achtergevel type Fs</b> Het leveren en aanbrengen van heipalen en funderingsbalken t.b.v. een na oplevering in eigen beheer te realiseren uitbouw. De uitbouw zal conform de vergunningstekening uitgevoerd dienen te worden. Hierop is de fundering constructief berekend. De fundering bestaat uit heipalen en betonnen funderingsbalken. De uitbouw wordt 2,00 m1 diep.	€ 2.649,00	ruimte vergrotend
<b>B Indelingswijzigingen</b>			
B30.20.010	<b>Vervallen wand tussen slk. 1 en 3, deur slk. 3 vervalt (type C3 en Fs)</b> Het laten vervallen van de wand tussen slaapkamer 1 en 3. Inclusief het aanpassen van het elektra, alsmede het laten vervallen van de deur slaapkamer 3 (inclusief kozijn en bovenlicht). De plaats van de aanwezige radiatoren wordt niet aangepast. Uitvoering volgens de bijbehorende tekeningen.	€ -170,00	ruwbouw
B30.22.010	<b>Vervallen wand tussen slk. 1 en 3, deur slk. 1 vervalt (type C3 en Fs)</b> Het laten vervallen van de wand tussen slaapkamer 1 en 3. Inclusief het aanpassen van het elektra, alsmede het laten vervallen van de deur slaapkamer 1 (inclusief kozijn en bovenlicht). De plaats van de aanwezige radiatoren wordt niet aangepast. Uitvoering volgens de bijbehorende tekeningen.	€ -170,00	ruwbouw
B30.22.020	<b>Vervallen inpandige berging (type Fs)</b> Het vervallen van scheidingswanden van de inpandige berging. De deur van de inpandige berging naar de keuken/ woonkamer en het lichtpunt in de berging komen te vervallen. Het bestaande lichtpunt in de keuken wordt verplaatst. De radiator wordt verplaatst naar de betonwand.	€ -375,00	ruwbouw

# Project optielijst

Werknummer : 06932

Projectomschrijving : Amsterdam - De Bongerd

Woningtype : Bwnr 01 t/m 15

20 mei 2011

Code	Omschrijving	Prijs	Deadline
B70.59.030	<b>Scheidingswand op zolder voor 2e slaapkamer (type C3 en Fs)</b> Het leveren en aanbrengen van scheidingswanden op de zolder, voor het creëren van een extra slaapkamer (alleen in combinatie met een bestaande zolderindeling, of reeds gekozen zolderindeling met een slaapkamer). Boven de deuren wordt geen bovenlicht aangebracht. De wanden in de slaapkamer worden behangklaar opgeleverd. De slaapkamer wordt voorzien van een radiator en in de dakkap wordt een (afzonderlijke) ventilatie voorziening opgenomen. De elektra wordt aangepast volgens de bijbehorende tekening, inclusief een uitbreiding van het aantal rookmelders.	€ 3.369,00	ruwbouw

## D Pakketten

D10.84.012	<b>Tuin pakket achterzijde</b> Het tuinpakket bestaat uit; - het leveren en aansluiten van een buitenkraan met een wartel en een gevelkom. De plaatsing van de afsluiter en de aftapmogelijkheid is in de meterkast. - het leveren en aanbrengen van een koppeldoos aan de gevel, op een hoogte van circa 300 mm boven het maaiveld. Deze koppeldoos is voorzien van afgedopte bedrading (230 Volt), welke geschakeld wordt door een schakelaar in de woning. De eventuele tuinverlichting kan in een later stadium op de doos worden aangesloten. De koppeldoos is schakelbaar vanuit de woonkamer.	€ 574,00	ruwbouw
------------	--	----------	---------

D30.84.010	<b>Elektra plus pakket</b> Het leveren en aanbrengen van een; - condensdroger aansluiting op zolder (de afvoer van de condensdroger wordt aangesloten op die van de wasmachine). - bedraden aansluitpunt in de keuken ten behoeve van bijvoorbeeld een vaatwasser, een combi-magnetron of een oven aangesloten op een aparte groep 1 x 230 Volt, 16 amp. Afgemonteerd met een enkelvoudige wandcontactdoos. - wandcontactdoos in de meterkast ten behoeve van bijvoorbeeld een modem en/of router - wandcontactdoos in de badkamer naast de spiegel - bedraden CAI-aansluiting in slaapkamer 1	€ 721,00	ruwbouw
------------	--	----------	---------

## F Elektrische installatie

F10.00.005	<b>Extra wandcontactdoos</b> Het leveren en plaatsen van één of meerdere wandcontactdozen in de woning (behoudens de zolderverdieping), op een door u aan te geven plaats in de tekening. Zonder bijgevoegde tekening kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen. Prijs per stuk.	€ 138,00	ruwbouw
F10.13.005	<b>Extra wandcontactdoos badkamer</b> Het leveren en plaatsen van een wandcontactdoos in de badkamer, nabij de wastafel, op een door de aannemer te bepalen plaats.	€ 138,00	ruwbouw

# Project optielijst

Werknummer : 06932

Projectomschrijving : Amsterdam - De Bongerd

Woningtype : Bwnr 01 t/m 15

20 mei 2011

Code	Omschrijving		Prijs	Deadline
F10.59.005	<b>Extra wandcontactdoos op de zolderverdieping</b> Het leveren en plaatsen van één of meerdere wandcontactdozen op de zolderverdieping, op een door u aan te geven plaats in de tekening. Zonder bijgevoegde tekening kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen. Prijs per stuk.	€	213,00	ruwbouw
F12.00.005	<b>Extra wandcontactdoos op een aparte groep</b> Het leveren en plaatsen van één of meerdere wandcontactdozen in de woning, aangesloten op een aparte groep in de meterkast, op een door u aan te geven plaats in de tekening. Zonder bijgevoegde tekening kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen. Prijs per stuk.	€	251,00	ruwbouw
F12.13.005	<b>Extra wandcontactdoos ten behoeve van een whirlpool</b> Het leveren en plaatsen van een enkelvoudige wandcontactdoos in de badkamer, ten behoeve van het aansluiten van een whirlpool (zie tekening). De wandcontactdoos wordt op een aparte groep in de meterkast aangesloten. Nb. Deze keuze is alleen aankruisen indien men geen gebruik maakt van de sanitair showroom.	€	251,00	ruwbouw
F30.00.005	<b>Extra aansluitpunt t.b.v. telefonie (afgemonteerd)</b> Het leveren en aanbrengen van een extra aansluitpunt ten behoeve van de KPN (standaard bekabeling). De bedrade leiding wordt afgemonteerd met een KPN-wandcontactdoos.	€	187,00	ruwbouw
F30.00.010	<b>Extra aansluitpunt t.b.v. CAI (afgemonteerd)</b> Het leveren en aanbrengen van een extra aansluitpunt ten behoeve van de CAI (coax kabeling). De bedrade leiding wordt afgemonteerd met een CAI-wandcontactdoos. Nb. Bij het kiezen van meer dan 2 bedrade leidingen ten behoeve van CAI, is een CAI versterker noodzakelijk.	€	216,00	ruwbouw
F30.00.015	<b>Extra aansluitpunt t.b.v. UTP (afgemonteerd)</b> Het leveren en aanbrengen van een extra aansluitpunt ten behoeve van UTP (kabeling 8-aderig). De bedrade leiding wordt in de ruimte afgemonteerd met een RJ 12/45, in de meterkast wordt deze niet afgemonteerd (op de rol).	€	216,00	ruwbouw
F30.03.005	<b>Extra wandcontactdoos in meterkast</b> Een extra wandcontactdoos met randaarde in de meterkast, voor bijvoorbeeld; ISDN, huiscentrale, of modem.	€	130,00	ruwbouw

# Project optielijst

Werknummer : 06932

Projectomschrijving : Amsterdam - De Bongerd

Woningtype : Bwnr 01 t/m 15

20 mei 2011

Code	Omschrijving	Prijs	Deadline
F35.00.005	<b>Extra loze leiding</b> Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding vanaf de meterkast naar een door de koper te bepalen plaats. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. Het bedraden dient te worden uitgevoerd met behulp van een deugdelijke trekveer. Deze optie kan niet worden gekozen op de zolderverdieping. De afstand vanaf de zolder tot de meterkast is te lang, waardoor het bedraden alleen met professionele apparatuur mogelijk is. Op zolder kunt u daarom alleen bedrade aansluitingen kiezen met uitzondering van optie F35.10.000.	€ 149,00	afbouw
F35.00.010	<b>Bedraden loze leiding en afmonteren met WCD</b> Het bedraden van de bestaande loze leiding ('vw') ten behoeve van een boiler, oven, of vaatwasser, aangesloten op een aparte groep, 1 x 230V - 16 A en afgemonteerd met een enkele wandcontactdoos.	€ 196,00	afbouw
F35.00.020	<b>Bedraden loze leiding t.b.v. telefonie (afgemonteerd)</b> Het bedraden van een bestaande loze leiding ('tel' of 'cai') ten behoeve van een telefoonaansluiting, inclusief afmontage. Uw keuze op tekening aangeven.	€ 119,00	afbouw
F35.00.030	<b>Bedraden loze leiding t.b.v. CAI (afgemonteerd)</b> Het bedraden van een bestaande loze leiding ('tel' of 'cai') ten behoeve van een CAI-aansluiting, inclusief afmontage. Uw keuze op tekening aangeven.	€ 147,00	afbouw
F35.00.040	<b>Bedraden loze leiding t.b.v. UTP (afgemonteerd)</b> Het bedraden van een bestaande loze leiding ('tel' of 'cai') ten behoeve van een UTP-aansluiting, inclusief afmontage met RJ 12/45. Uw keuze op tekening aangeven.	€ 147,00	afbouw
F35.05.010	<b>Loze leidingen ten behoeve van geluidsinstallatie</b> Het aanbrengen van 4 stuks loze leidingen ten behoeve van een geluidsinstallatie (geluidsboxen). Hiertoe worden 4 stuks inbouwdozen op ca. 350 mm boven de afwerkvloer aangebracht, welke onderling zijn gekoppeld. De inbouwdozen worden afgewerkt met een blinde afdekplaat van het standaard schakelmateriaal. Een en ander volgens bijgaande tekening.	€ 287,00	ruwbouw
F35.06.015	<b>Verzwaren aansluiting elektrisch koken</b> De standaard kookleiding (2 x 230 Volt - 16Amp) verzwaren en afmonteren met een vijf-polige perilex wandcontactdoos, inclusief de benodigde groepsuitbreiding 3 x 400 Volt - 16 Amp. De meterkast wordt aangepast van 1 naar 3 fasen, tevens wordt een extra aardlekschakelaar en een extra hoofdschakelaar geplaatst. Deze optie kan tot gevolg hebben dat de aansluiting van de woning dient te veranderen. Deze verandering dient u zelf bij het energie bedrijf aan te vragen. De eventuele kosten zijn voor eigen rekening. Nb. De keuze tussen 230 Volt, of 400 Volt is afhankelijk van het vermogen van het elektrisch toestel.	€ 552,00	afbouw

# Project optielijst

Werknummer : 06932

Projectomschrijving : Amsterdam - De Bongerd

Woningtype : Bwnr 01 t/m 15

20 mei 2011

Code	Omschrijving	Prijs	Deadline
F35.10.000	<b>Loze leiding naar zolder</b> Het leveren en een aanbrengen van een 3/4" loze leiding naar zolder. De loze leiding komt vanaf de meterkast en eindigt ca 50 mm boven de vloer achter het knieschot. Er wordt geen inbouwdoos e..d. op gemonteerd. De loze leiding is bedoeld om eventueel in de toekomst de elektra-installatie op zolder uit te breiden. Plaats is vastgesteld.	€ 125,00	ruwbouw
F50.91.005	<b>Wandcontactdoos aan voorgevel</b> Wandcontactdoos geschakeld door middel van een schakelaar in de hal / entree.	€ 247,00	ruwbouw
F50.92.010	<b>Wandcontactdoos aan achtergevel</b> Wandcontactdoos geschakeld door middel van een schakelaar in de woonkamer.	€ 247,00	ruwbouw
F70.03.001	<b>Extra wandcontactdoos in de meterkast</b> Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast t.b.v. een CAI-versterker, een modem en/ of router.	€ 126,00	ruwbouw
F70.03.005	<b>Extra aardlekschakelaar, meterkast</b> Het leveren en aanbrengen van een extra 2-polige aardlekschakelaar, indien door uitbreiding van de elektrische installatie het aantal groepen boven de 8 stuks uitkomt.	€ 386,00	ruwbouw
<b>H Verwarmingsinstallatie</b>			
H15.59.020	<b>Extra radiator op zolder</b> Het leveren en aanbrengen van een extra standaard type radiator op zolder, inclusief thermostatische radiatorkraan. De te behalen temperatuur op zolder bedraagt ten minste 18 graden.	€ 683,00	ruwbouw
H30.05.006	<b>Convectorput in woonkamer, rooster .....</b> Het leveren en aanbrengen van een kunststof geïsoleerde convectorput met een afdekrooster, ter plaatse van de schuifpui / terrasdeuren in de hieronder aangegeven ruimte. Eventueel komt de nabij gelegen radiator(en) te vervallen, een en ander als op tekening staat aangegeven. Bovenzijde convectorput ligt circa 7 mm boven de bovenkant van de afgewerkte vloer. De convectorput wordt uitgevoerd met een nader te bepalen rooster.	€ 2.056,00	ruimte vergrotend
H30.05.018	<b>Standaard convectorput rooster; merbau</b> Het leveren van het standaard convectorput rooster, in merbau.	Nihil	ruwbouw

# Project optielijst

Werknummer : 06932

Projectomschrijving : Amsterdam - De Bongerd

Woningtype : Bwnr 01 t/m 15

20 mei 2011

Code	Omschrijving	Prijs	Deadline
H30.05.020	<b>Meerprijs convectorput rooster; beuken</b> Het leveren van een beuken convectorput rooster, in plaats van een merbau rooster.	€ 183,00	ruwbouw
H30.05.022	<b>Meerprijs convectorput rooster; eiken</b> Het leveren van een eiken convectorput rooster, in plaats van een merbau rooster.	€ 207,00	ruwbouw
H30.05.023	<b>Meerprijs convectorput rooster; aluminium</b> Het leveren van een aluminium convectorput rooster, in plaats van een merbau rooster.	€ 270,00	ruwbouw
H35.70.040	<b>Vloerverwarming begane grond, excl. hal en toilet (type Fs)</b> De vloerverwarming wordt uitgevoerd als bijverwarming. De afmeting van de bestaande radiator(en) wordt aangepast in relatie tot de toe te passen vloerbijverwarming. De verdeelunit van de vloerverwarming reageert in combinatie met de radiatoren op de kamerthermostaat. De verdeelunit wordt geplaatst in de trapkast. De vloerverwarming op de begane grond wordt aangebracht ter plaatse van de woonkamer en de keuken (niet ter plaatse van het aanrecht).	€ 2.890,00	ruwbouw
H35.70.045	<b>Vloerverwarming gehele begane grond (type Fs)</b> De vloerverwarming wordt uitgevoerd als bijverwarming. De afmeting van de bestaande radiator(en) wordt aangepast in relatie tot de toe te passen vloerbijverwarming. De verdeelunit van de vloerverwarming reageert in combinatie met de radiatoren op de kamerthermostaat. De verdeelunit wordt geplaatst in de trapkast. De vloerverwarming op de begane grond wordt aangebracht ter plaatse van de woonkamer, de keuken (niet ter plaatse van het aanrecht), de hal / entree en het toilet.	€ 3.197,00	ruwbouw
H35.70.075	<b>Vloerverwarming (hfd) gehele begane grond (type Fs)</b> De vloerverwarming op de begane grond wordt uitgevoerd als hoofdverwarming. De afmeting van de radiator(en) in de hal wordt aangepast in relatie tot de toe te passen vloerhoofdverwarming. De verdeelunit wordt geplaatst in de trapkast. De vloerverwarming op de begane grond wordt aangebracht ter plaatse van de woonkamer, de keuken (niet ter plaatse van het aanrecht), de hal / entree en het toilet.	€ 7.012,00	ruwbouw
H35.70.120	<b>Meerprijs vloerverwarming i.c.m. uitbouw 2,0 m1 (type Fs)</b> Meerprijs voor het leveren en aanbrengen van de extra vierkantemeters vloerverwarming, indien is gekozen voor een uitbouw aan de achtergevel in combinatie met de keuze voor vloerverwarming.	€ 593,00	ruwbouw
H35.70.130	<b>Meerprijs vloerverwarming i.c.m. uitbouw 2,0 m1 (type Fs)</b> Meerprijs voor het leveren en aanbrengen van de extra vierkantemeters vloerverwarming, indien is gekozen voor een uitbouw aan de achtergevel in combinatie met de keuze voor vloerverwarming.	€ 649,00	ruwbouw

# Project optielijst

Werknummer : 06932

Projectomschrijving : Amsterdam - De Bongerd

Woningtype : Bwnr 01 t/m 15

20 mei 2011

Code	Omschrijving		Prijs	Deadline
H35.70.140	<b>Meerprijs vloerverwarming bij verval in pand. berging (type fs)</b> Meerprijs voor het leveren en aanbrengen van de extra vierkantemeters vloerverwarming, indien is gekozen voor een het vervallen van de inpandige berging in combinatie met de keuze voor vloerverwarming.	€	202,00	ruwbouw
H50.70.010	<b>Vorbereiding vloerverwarming na oplevering</b> Indien u na de oplevering van de woning in eigen beheer vloerverwarming wilt aanbrengen en deze wilt infrezen in de dekvloer, dient u rekening te houden met de reeds aanwezige (C.V.-)leidingen in de afwerkvloer. Ten behoeve van deze werkzaamheden worden de aanwezige leidingen, ten behoeve van de centrale verwarming en andere installaties in de dekvloer van de woonkamer en keuken in een randzone van 500 mm gelegd, gemeten uit de wanden van de ruimte. Hiermee ontstaat een vrij middengebied, waardoor het aanbrengen van een vloerverwarming in een later stadium wordt vereenvoudigd. Ter plaatse van de aansluiting van de radiatoren dient rekening te worden gehouden met 600 mm in verband met de benodigde ruimte voor het maken van deze aansluiting. Nb. Indien na oplevering vloerverwarmingsleidingen in de dekvloer worden aangebracht (gefreesd), komt de garantie op de dekvloer en de hechting daarvan op de constructievloer te vervallen. Nb. Indien na oplevering vloerverwarming wordt aangebracht en aangesloten op het verwarmingssysteem van de woning, komt de garantie op de gehele verwarmingsinstallatie te vervallen.	€	427,00	ruwbouw
<b>L Loodgietersinstallatie</b>				
L10.91.005	<b>Buitenkraan aan voorgevel</b> Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met een wartel en een gevelkom. De plaatsing van de afsluiter en de aftapmogelijkheid is in de kruipruimte. Plaatsing van de buitenkraan zoals op de bijgevoegde tekeningen is aangegeven.	€	318,00	ruwbouw
L10.92.005	<b>Buitenkraan aan achtergevel</b> Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met een wartel en een gevelkom. De plaatsing van de afsluiter en de aftapmogelijkheid is in de kruipruimte. Plaatsing van de buitenkraan zoals op de bijgevoegde tekeningen is aangegeven.	€	393,00	ruwbouw
L55.13.005	<b>Verplaatsen wasmachine-aansluiting naar badkamer</b> Het verplaatsen van de complete aansluiting ten behoeve van de wasmachine, naar de badkamer. Het vulpunt ten behoeve van de cv-installatie komt nu op de badkamerradiator.	€	243,00	ruwbouw

# Project optielijst

Werknummer : 06932

Projectomschrijving : Amsterdam - De Bongerd

Woningtype : Bwnr 01 t/m 15

20 mei 2011

Code	Omschrijving		Prijs	Deadline
L55.59.010	<b>Condensdrogeraansluiting zolder, zonder dakdoorvoer</b> Het leveren en aanbrengen van een elektra-aansluiting, inclusief een wandcontactdoos met randaarde op een aparte groep ten behoeve van een wasdroogmachine. Uitgangspunt is, dat de wasdroger nabij de wasmachine opstelling wordt geplaatst. In de prijsstelling is uitgegaan, dat voor de elektra-uitbreiding geen extra hoofdschakelaar noodzakelijk is. Indien dit wel het geval is, zal dit aan u worden doorgegeven en worden doorbelast. Op de bestaande afvoer van de wasmachine wordt een voorziening gemaakt ten behoeve van de afvoer van een condensdroger.	€	308,00	ruwbouw
L55.90.010	<b>Aanpassen aansluitwaarde stadsverwarming naar CW5</b> Het wijzigen van de standaard aansluitwaarde stadsverwarming (CW4) naar CW5. Voor meer informatie zie het kopersportaal Vraag bij uw sanitairshowroom na of u deze aanpassing moet aanvragen.	€	281,00	ruwbouw
L55.90.020	<b>Aanpassen aansluitwaarde stadsverwarming naar CW6</b> Het wijzigen van de standaard aansluitwaarde stadsverwarming (CW4) naar CW6. Voor meer informatie zie het kopersportaal Vraag bij uw sanitairshowroom na of u deze aanpassing moet aanvragen.	€	1.930,00	ruwbouw

## M Sanitair

M10.04.000	<b>Basis sanitair toilet begane grond, wit</b> Leveren en aanbrengen van standaard sanitair conform technische omschrijving en bijbehorende afwerkstaat.		in basis	afbouw
M10.13.000	<b>Basis sanitair badkamer, wit</b> Leveren en aanbrengen van standaard sanitair conform technische omschrijving en bijbehorende afwerkstaat.		in basis	afbouw
M10.13.020	<b>Los leveren spiegel en planchet in badkamer</b> Het los leveren van de spiegel en het planchet in de genoemde ruimte(n).		Nihil	afbouw
M95.04.005	<b>Sanitair keuze toilet via showroom</b> De keuze van het sanitair voor de toiletruimte is gemaakt bij de projectshowroom.		Via showroom	ruwbouw
M95.13.010	<b>Sanitair keuze badkamer via showroom</b> De keuze van het sanitair voor de badkamer is gemaakt bij de projectshowroom.		Via showroom	ruwbouw

## P Tegelwerk

# Project optielijst

Werknummer : 06932

Projectomschrijving : Amsterdam - De Bongerd

Woningtype : Bwnr 01 t/m 15

20 mei 2011

Code	Omschrijving	Prijs	Deadline
P10.04.000	<b>Basis wandtegel toilet</b> De toilet ruimte afwerken met de standaard wandtegels, Kermos 436, 15x15cm wit glanzend	in basis	afbouw
P10.13.000	<b>Basis wandtegel badkamer</b> Debadkamer afwerken met de standaard wandtegels, Kermos 436, 15x15cm wit glanzend	in basis	afbouw
P10.13.090	<b>Doortegelen badkamer met basis wandtegel</b> Het doorbetegelen - met de wandtegel - van de ruimte tot aan het plafond, in plaats van tot de standaardhoogte.	€ 533,00	afbouw
P30.04.240	<b>Basis vloertegel toilet</b> De toilet ruimte afwerken met standaard vloertegels, Kermos, afmeting 20x20cm	in basis	afbouw
P30.13.240	<b>Basis vloertegel badkamer</b> De badkamer afwerken met standaard vloertegels, Kermos, afmeting 20x20cm	in basis	afbouw
P95.04.010	<b>Tegelkeuze toilet via showroom</b> De keuze van het tegelwerk van de toiletruimte is gemaakt bij de projectshowroom.	Via showroom	afbouw
P95.13.010	<b>Tegelkeuze badkamer via showroom</b> De keuze van het tegelwerk van de badkamer is gemaakt bij de projectshowroom.	Via showroom	afbouw
<b>S</b>	<b>Casco</b>		
S00.04.010	<b>Casco oplevering toilet</b> Het sanitair, het tegelwerk, het kitwerk en het spuitwerk (op de wanden) komt te vervallen. De leidingen worden afgedopt opgeleverd op de standaard plaats. Eventueel aanwezige radiator(en) worden wel aangebracht. De elektrapunten worden afgemonteerd opgeleverd op de standaard plaats.	€ -759,00	ruwbouw
S00.06.010	<b>Casco oplevering keuken (type Fs)</b> Het keukenblok, de kraan en de sifon komen te vervallen. De leidingen (kw en ww) worden circa 700 mm boven de afgewerkte vloer afgedopt opgeleverd, op de standaard plaats. Eventueel aanwezige radiator(en) worden wel aangebracht. De elektrapunten worden afgemonteerd opgeleverd op de standaard plaats.	€ -1.612,00	ruwbouw

# Project optielijst

Werknummer : 06932

Projectomschrijving : Amsterdam - De Bongerd

Woningtype : Bwnr 01 t/m 15

20 mei 2011

Code	Omschrijving	Prijs	Deadline
S00.13.010	<b>Casco oplevering badkamer</b> Naast het vervallen van; het sanitair, het tegelwerk, het kitwerk en het spuitwerk (wanden), vervalt ook de afwerkvloer en de radiator in de badkamer. Door het vervallen van de afwerkvloer in de badkamer, vervalt ook de garantie op al het leidingwerk wat op de ruwe vloer in de badkamer aanwezig is. Na oplevering van de woning dient u zelf in de badkamer een afwerkvloer te realiseren.	€ -1.169,00	ruwbouw

## T Bouwkundige afwerking

T20.00.015	<b>Betonwanden begane grond affilmen.</b> De wanden zijn geschikt voor fijn behang. (niet sausklaar)	€ 731,00	afbouw
------------	---	----------	--------

T20.10.010	<b>Betonwanden 1ste verdieping affilmen.</b> De wanden zijn geschikt voor fijn behang. (niet sausklaar)	€ 627,00	afbouw
------------	--	----------	--------

T25.00.005	<b>Vervallen spuitwerk op de begane grond</b> Het vervallen van het complete spuitwerk (uitmessen en afkorrelen) op de plafonds van de gehele begane grond, alsmede boven de wandtegels zoals vermeld in de afwerkstaat.		
------------	---	--	--

T40.08.005	<b>Dichte trap 2e verdieping incl. schilderwerk</b> De open vuren gtrap naar de 2e verdieping uitvoeren als een dichte trap. Het schilderwerk van de trap wordt uitgevoerd als omschreven in de tech. omschrijving. De onderzijde van de trap welke in het zicht komt wordt eveneens afgeschilderd.	€ 505,00	ruwbouw
------------	--	----------	---------

T45.84.005	<b>Vensterbanken Travertin</b> Het leveren en aanbrengen van (gewijzigde-) vensterbanken, in de slaapkamers op de 1e verdieping.	€ 112,00	afbouw
------------	---	----------	--------

T45.84.010	<b>Vensterbanken Bianco C</b> Het leveren en aanbrengen van (gewijzigde-) vensterbanken, in de slaapkamers op de 1e verdieping.	€ 101,00	afbouw
------------	--	----------	--------

T45.84.015	<b>Vensterbanken Savanah B</b> Het leveren en aanbrengen van (gewijzigde-) vensterbanken, in de slaapkamers op de 1e verdieping.	€ 113,00	afbouw
------------	---	----------	--------

T45.84.025	<b>Vensterbanken Bianco Carrara C/D</b> Het leveren en aanbrengen van (gewijzigde-) vensterbanken, in de slaapkamers op de 1e verdieping.	€ 113,00	afbouw
------------	--	----------	--------

# Project optielijst

Werknummer : 06932

Projectomschrijving : Amsterdam - De Bongerd

Woningtype : Bwnr 01 t/m 15

20 mei 2011

Code	Omschrijving		Prijs	Deadline
T50.05.020	<b>Binnendeur woonkamer, Berkolux model 420</b> Het wijzigen van de binnendeur naar de woonkamer in een Berkolux stijldeur, model 420	€	340,00	afbouw
T50.05.021	<b>Binnendeur woonkamer, Berkolux model 421</b> Het wijzigen van de binnendeur naar de woonkamer in een Berkolux stijldeur, model 421, inclusief veiligheidsglas.	€	474,00	afbouw
T50.05.030	<b>Binnendeur woonkamer, Berkolux model 430</b> Het wijzigen van de binnendeur naar de woonkamer in een Berkolux stijldeur, model 430.	€	365,00	afbouw
T50.05.031	<b>Binnendeur woonkamer, Berkolux model 431</b> Het wijzigen van de binnendeur naar de woonkamer in een Berkolux stijldeur, model 431, inclusief veiligheidsglas.	€	532,00	afbouw
T50.05.040	<b>Binnendeur woonkamer, Berkolux model 440</b> Het wijzigen van de binnendeur naar de woonkamer in een Berkolux stijldeur, model 440.	€	376,00	afbouw
T50.05.041	<b>Binnendeur woonkamer, Berkolux model 441</b> Het wijzigen van de binnendeur naar de woonkamer in een Berkolux stijldeur, model 441, inclusief veiligheidsglas.	€	510,00	afbouw
T50.05.042	<b>Binnendeur woonkamer, Berkolux model 442</b> Het wijzigen van de binnendeur naar de woonkamer in een Berkolux stijldeur, model 442.	€	376,00	afbouw
T50.05.043	<b>Binnendeur woonkamer, Berkolux model 443</b> Het wijzigen van de binnendeur naar de woonkamer in een Berkolux stijldeur, model 443, inclusief veiligheidsglas.	€	544,00	afbouw
T50.05.051	<b>Binnendeur woonkamer, Berkolux model 451</b> Het wijzigen van de binnendeur naar de woonkamer in een Berkolux stijldeur, model 451, inclusief veiligheidsglas.	€	515,00	afbouw
T50.05.081	<b>Binnendeur woonkamer, Berkolux model 481</b> Het wijzigen van de binnendeur naar de woonkamer in een Berkolux stijldeur, model 481, inclusief veiligheidsglas.	€	525,00	afbouw
T50.70.020	<b>Binnendeuren begane grond, Berkolux model 420</b> Het wijzigen van de binnendeuren op de begane grond in Berkolux stijldeuren. Het betreft de deuren van het toilet, de woonkamer en de trapkast, allen model 420.	€	939,00	afbouw

# Project optielijst

Werknummer : 06932

Projectomschrijving : Amsterdam - De Bongerd

Woningtype : Bwnr 01 t/m 15

20 mei 2011

Code	Omschrijving	Prijs	Deadline
T50.70.021	<b>Binnendeuren begane grond, Berkolux 420 en 421</b> Het wijzigen van de binnendeuren op de begane grond in Berkolux stijldeuren. De deuren van het toilet en de trapkast worden uitgevoerd in model 420 en de deur van de woonkamer in model 421, inclusief veiligheidsglas.	€ 1.079,00	afbouw
T50.70.030	<b>Binnendeuren begane grond, Berkolux model 430</b> Het wijzigen van de binnendeuren op de begane grond in Berkolux stijldeuren. Het betreft de deuren van het toilet, de woonkamer en de trapkast, allen model 430.	€ 1.017,00	afbouw
T50.70.031	<b>Binnendeuren begane grond, Berkolux 430 en 431</b> Het wijzigen van de binnendeuren op de begane grond in Berkolux stijldeuren. De deuren van het toilet en de trapkast worden uitgevoerd in model 430 en de deur van de woonkamer in model 431, inclusief veiligheidsglas.	€ 1.192,00	afbouw
T50.70.040	<b>Binnendeuren begane grond, Berkolux model 440</b> Het wijzigen van de binnendeuren op de begane grond in Berkolux stijldeuren. Het betreft de deuren van het toilet, de woonkamer en de trapkast, allen model 440.	€ 1.053,00	afbouw
T50.70.041	<b>Binnendeuren begane grond, Berkolux 440 en 441</b> Het wijzigen van de binnendeuren op de begane grond in Berkolux stijldeuren. De deuren van het toilet en de trapkast worden uitgevoerd in model 440 en de deur van de woonkamer in model 441, inclusief veiligheidsglas.	€ 1.192,00	afbouw
T50.70.042	<b>Binnendeuren begane grond, Berkolux model 442</b> Het wijzigen van de binnendeuren op de begane grond in Berkolux stijldeuren. Het betreft de deuren van het toilet, de woonkamer en de trapkast, allen model 442.	€ 1.053,00	afbouw
T50.70.043	<b>Binnendeuren begane grond, Berkolux 442 en 443</b> Het wijzigen van de binnendeuren op de begane grond in Berkolux stijldeuren. De deuren van het toilet en de trapkast worden uitgevoerd in model 442 en de deur van de woonkamer in model 443, inclusief veiligheidsglas.	€ 1.228,00	afbouw
T50.70.050	<b>Binnendeurkozijnen zonder bovenlicht</b> Alle binnendeurkozijnen (m.u.v. de meterkast) op de begane grond uitvoeren zonder bovenlicht. De wand van de binnenmuur loopt door over het binnendeurkozijn. Wanneer de deuren hard dichtslaan, is de kans op scheurvorming van het wandgedeelte boven het kozijn niet ondenkbeeldig. Dit valt buiten de garantie en aansprakelijkheid van de bouwer en Blauwhoed.	€ 508,00	ruwbouw
T50.90.010	<b>Stompe deuren</b> De gekozen deuren (op de begane grond) niet uitvoeren als opdeur maar deze uitvoeren als een stompe deur. Hoertoe worden ook de kozijnen aangepast.	€ 437,00	ruwbouw

# Project optielijst

Werknummer : 06932

Projectomschrijving : Amsterdam - De Bongerd

Woningtype : Bwnr 01 t/m 15

20 mei 2011

Code	Omschrijving	Prijs	Deadline
T60.84.010	<b>Hang- en sluitwerk binnendeuren, Buvalux O-line F1</b> Kruk en rozet worden uitgevoerd in de kleur F1 (zilverkleurig aluminium)	€ 223,00	afbouw
T60.84.020	<b>Hang- en sluitwerk binnendeuren, Buvalux C-line F1</b> Kruk en rozet worden uitgevoerd in de kleur F1 (zilverkleurig aluminium)	€ 277,00	afbouw
T60.84.030	<b>Hang- en sluitwerk binnendeuren, Buvalux S-line F1</b> Kruk en rozet worden uitgevoerd in de kleur F1 (zilverkleurig aluminium)	€ 259,00	afbouw
T60.84.040	<b>Hang- en sluitwerk binnendeuren, RVS Luxemburg</b> Het leveren en aanbrengen van RVS binnendeurbeslag Buvalux Luxemburg in plaats van het standaard deurbeslag in de gehele (standaard) woning.	€ 269,00	afbouw
T60.84.050	<b>Hang- en sluitwerk binnendeuren, RVS Noorwegen</b> Het leveren en aanbrengen van RVS binnendeurbeslag Buvalux Noorwegen in plaats van het standaard deurbeslag in de gehele (standaard) woning.	€ 269,00	afbouw
T60.84.060	<b>Hang- en sluitwerk binnendeuren, RVS Finland</b> Het leveren en aanbrengen van RVS binnendeurbeslag Buvalux Finland in plaats van het standaard deurbeslag in de gehele (standaard) woning.	€ 284,00	afbouw
T65.05.021	<b>Berkolux model 421, blank glas facet</b> Het wijzigen van de standaard floatglas beglazing in de gekozen binnendeur woonkamer, Berkolux model 421, in blank facet glas. Prijs per deur.	€ 104,00	afbouw
T65.05.031	<b>Berkolux model 431, blank glas facet</b> Het wijzigen van de standaard floatglas beglazing in de gekozen binnendeur woonkamer, Berkolux model 431, in blank facet glas. Prijs per deur.	€ 135,00	afbouw
T65.05.041	<b>Berkolux model 441, blank glas facet</b> Het wijzigen van de standaard floatglas beglazing in de gekozen binnendeur woonkamer, Berkolux model 441, in blank facet glas. Prijs per deur.	€ 104,00	afbouw
T65.05.043	<b>Berkolux model 443, blank glas facet</b> Het wijzigen van de standaard floatglas beglazing in de gekozen binnendeur woonkamer, Berkolux model 443, in blank facet glas. Prijs per deur.	€ 135,00	afbouw

# Project optielijst

Werknummer : 06932

Projectomschrijving : Amsterdam - De Bongerd

Woningtype : Bwnr 01 t/m 15

20 mei 2011

Code	Omschrijving	Prijs	Deadline
T65.05.121	<b>Berkolux model 421, satijn glas</b> Het wijzigen van de standaard floatglas beglazing in de gekozen binnendeur woonkamer, Berkolux model 421, in satijn glas. Prijs per deur.	€ 113,00	afbouw
T65.05.131	<b>Berkolux model 431, satijn glas</b> Het wijzigen van de standaard floatglas beglazing in de gekozen binnendeur woonkamer, Berkolux model 431, in satijn glas. Prijs per deur.	€ 143,00	afbouw
T65.05.141	<b>Berkolux model 441, satijn glas</b> Het wijzigen van de standaard floatglas beglazing in de gekozen binnendeur woonkamer, Berkolux model 441, in satijn glas. Prijs per deur.	€ 113,00	afbouw
T65.05.143	<b>Berkolux model 443, satijn glas</b> Het wijzigen van de standaard floatglas beglazing in de gekozen binnendeur woonkamer, Berkolux model 443, in satijn glas. Prijs per deur.	€ 143,00	afbouw
T65.05.151	<b>Berkolux model 451, satijn glas</b> Het wijzigen van de standaard floatglas beglazing in de gekozen binnendeur woonkamer, Berkolux model 451, in satijn glas. Prijs per deur.	€ 154,00	afbouw
T65.05.181	<b>Berkolux model 481, satijn glas</b> Het wijzigen van de standaard floatglas beglazing in de gekozen binnendeur woonkamer, Berkolux model 481, in satijn glas. Prijs per deur.	€ 154,00	afbouw
T65.05.221	<b>Berkolux model 421, satijn glas facet</b> Het wijzigen van de standaard floatglas beglazing in de gekozen binnendeur woonkamer, Berkolux model 421, in satijn facet glas. Prijs per deur.	€ 163,00	afbouw
T65.05.231	<b>Berkolux model 431, satijn glas facet</b> Het wijzigen van de standaard floatglas beglazing in de gekozen binnendeur woonkamer, Berkolux model 431, in satijn facet glas. Prijs per deur.	€ 223,00	afbouw
T65.05.241	<b>Berkolux model 441, satijn glas facet</b> Het wijzigen van de standaard floatglas beglazing in de gekozen binnendeur woonkamer, Berkolux model 441, in satijn facet glas. Prijs per deur.	€ 177,00	afbouw
T65.05.243	<b>Berkolux model 443, satijn glas facet</b> Het wijzigen van de standaard floatglas beglazing in de gekozen binnendeur woonkamer, Berkolux model 443, in satijn facet glas. Prijs per deur.	€ 223,00	afbouw

# Project optielijst

Werknummer : 06932

Projectomschrijving : Amsterdam - De Bongerd

Woningtype : Bwnr 01 t/m 15

20 mei 2011

Code	Omschrijving	Prijs	Deadline
<b>V</b>	<b>Buiten- en terreinafwerking</b>		
V10.84.012	<b>Beteelbare aarde in achtertuin (type Fs)</b> De achtertuin aanvullen met beteelbare aarde i.p.v. de tuin aanvullen met bestaande (zand)grond. Dikte van de teelaarde is gemiddeld 30 cm.	€ 641,00	afbouw
V10.84.100	<b>Muurbeugel tbv fietsslot</b> Het - op een door de koper aan te geven positie op tekening - aanbrengen van een aan het metselwerk van de voorgevel bevestigde beugel om een fiets met een fietsketting vast te maken. Zonder tekening waar de beugel op getekend is, kan deze optie niet in behandeling worden genomen.	€ 234,00	afbouw
V1084	<b>Muurbeugel tbv fietsslot</b> Het - op een door de koper aan te geven positie op tekening - aanbrengen van een aan het metselwerk van de voorgevel bevestigde beugel om een fiets met een fietsketting vast te maken. Zonder tekening waar de beugel op getekend is, kan deze optie niet in behandeling worden genomen.	€ 234,00	afbouw